
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1025 Z W M. MECHOWO, GMINA GOLCZEWO

KOSZTORYS NR: 01/04/2014

Branża: Roboty drogowe

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

BUDOWA:

Mechowo - gmina Golczewo
droga powiatowa nr 1025 Z Jarszewo - Rekowo - Gacko - gr. powiatu
przebudowa odcinka drogi powiatowej
Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

INWESTOR:

Gmina Golczewo
Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Mnożniki:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1025 Z W M. MECHOWO, GMINA GOLCZEWO
Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Przedmiar | Przedmiar | Jedn. |
|------|------------------------|--------------|---|-----------|--------|
| A | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe | | |
| A.1 | KNNR 0001 0111-0200 | DR - 01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie pagorkowatym lub górskim Przedmiar: 0,280 = 0,2800 | 0,2800 | km |
| B | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - wycinka krzaków i karczowanie pni | | |
| B.1 | KNNR 0001 0104-1700 | | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 76-100 cm, grunt kategorii III-IV Przedmiar: 3,0000 | 3,0000 | szt. |
| B.2 | KNNR 0001 0108-0800 | | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica pni 76-100 cm Przedmiar: 3,0000 | 3,0000 | szt. |
| B.3 | KNNR 0001 0109-0800 | | Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 km, średnica pni 76-100 cm Przedmiar: 3,0000 | 3,0000 | szt. |
| B.4 | KNNR 0001 0102-0400 | | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstego, powyżej 60 % powierzchni Przedmiar: 0,0046 Krotność: 13,00 | 0,0046 | ha |
| B.5 | KNNR 0001 0107-0300 | | Wywożenie gałęzi-1 mp, transport na odległość do 2 km Przedmiar: 0,2200 | 0,2200 | 100 mp |
| B.6 | KNNR 0001 0107-0500 | | Dodatek do kolumn 02 i 03, za każdy 1 km odległości transportu Przedmiar: 0,2200 Krotność: 13,00 | 0,2200 | 100 mp |
| C | | | PODBUDOWY - koryto pod ciąg pieszy | | |
| C.1 | KNNR 0006 0102-0200 | DR - 04.01 | Koryta o głębokości 20 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II do IV Przedmiar: (275,50) + (267,50 * 0,40) = 382,5000 Razem = 382,5000 | 382,5000 | m2 |
| C.2 | KNNR 0001 0202-0200 | DR - 02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III Przedmiar: 76,50 = 76,5000 | 76,5000 | m3 |
| D | | | PODBUDOWY - koryto pod zjazdy | | |
| D.1 | KNNR 0006 0102-0300 | DR - 04.01 | Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II do IV Przedmiar: (69,50) + (54,00 * 0,30) = 85,7000 Razem = 85,7000 | 85,7000 | m2 |

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1025 Z W M. MECHOWO, GMINA GOLCZEWO
Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Przedmiar | Przedmiar | Jedn. |
|------|--|--------------|--|-----------|----------------|
| D.2 | KNNR 0001 0202-0200 | DR - 02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,15 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III | 25,7100 | m ³ |
| E | | | Przedmiar: 25,7100 PODBUDOWY - warstwa odsączająca | | |
| E.1 | KNNR 0006 0104-0100 | DR - 04.02 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego | 85,7000 | m ² |
| | | | Przedmiar: 85,70 = 85,7000 | | |
| F | | | PODBUDOWY - warstwa odcinająca | | |
| F.1 | KNNR 0006 0106-0200 | DR - 04.02 | Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 382,5000 | m ² |
| G | | | Przedmiar: 382,50 = 382,5000 PODBUDOWY - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | | |
| G.1 | KNNR 0006 0113-0100 | | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 69,5000 | m ² |
| | | | Przedmiar: 69,50 = 69,5000 | | |
| H | | DR - 06.01 | ELEMENTY ULIC - krawężnik betonowy | | |
| H.1 | Przyrównanie : KNNR 0006 0403-0300 | | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i wtopione o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem ,na podsypce cementowo piaskowej | 386,0000 | m |
| | | | Przedmiar: (232,50 + 153,50) = 386,0000 Razem = 386,0000 | | |
| I | | DR - 06.02 | ELEMENTY ULIC - obrzeże betonowe | | |
| I.1 | KNNR 0006 0404-0300 | | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 258,5000 | m |
| | | | Przedmiar: 258,5000 | | |
| J | | DR - 05.01 | NAWIERZCHNIE | | |
| J.1 | KNNR 0006 0502-0301 | | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 121,0000 | m ² |
| | | | Przedmiar: 69,50 + (257,50 * 0,20) = 121,0000 Razem = 121,0000 | | |
| J.2 | KNNR 0006 0502-0300 | | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 206,0000 | m ² |
| | | | Przedmiar: (257,5 * 0,80) = 206,0000 Razem = 206,0000 | | |
| K | | | ROBOTY INNE | | |
| K.1 | KNNR 0231 1201-0300 | DR - 06.01 | Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej | 8,0000 | m |
| | | | Przedmiar: 8,0000 | | |

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1025 Z W M. MECHOWO, GMINA GOLCZEWO
Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Przedmiar | Przedmiar | Jedn. |
|------|--|--------------|---|-----------|-------|
| K.2 | Przyrównanie KNNR 0006 1104-0600 | DR - 05.01 | Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej | 7,5000 | m2 |
| | | | Przedmiar: 7,5000 | | |
| L | | | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME | | |
| L.1 | KNNR 0006 0702-0101 | DR - 08.02 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | 2,0000 | szt. |
| | | | Przedmiar: 2,0000 | | |
| L.2 | KNNR 0006 0702-0500 | DR - 08.02 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 | 2,0000 | szt. |
| | | | Przedmiar: 2,0000 | | |
| L.3 | KNNR 0006 0705-0600 | DR - 08.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie | 13,0000 | m2 |
| | | | Przedmiar: 13,0000 | | |
| M | | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| M.1 | KNNR 0001 0501-0100 | | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | 270,0000 | m2 |
| | | | Przedmiar: 270,0000 | | |