



PRZEKRÓJ NORMALNY B-B



warstwa szczerlna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR-1, KR-2 grub. 5cm	
połączenie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m ²	
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR-1, KR-2 grub. 6cm	
połączenie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m ²	
profilowanie istn. nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi AC 11W	
połączenie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m ²	
istniejąca nawierzchnia bitumiczna	

	
USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE	
POLMAR Mariusz Dziwiało ul. Nieb 70/5 72-510 Wolań NIP : 986-018-79-07	kom. 601 069 814 email: polmar.wola@gmail.com NIP : 986-018-79-07
INWESTOR : Gmina Golczewo, ul. Złoczewska 23, 72-410 Golczewo	
NAZWA ZADANIA : Rozbudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, odc. ul. Jed. Narodowej w Golczewie, łączących drogi woj. nr 106 ze skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 106 i 108	
MIEJSKOŚĆ: BRANŻA: TITUL:	Golczewo DROGI
PROJEKTOWAŁ : SPRAWDZIŁ : OPRACOWAŁ :	PRZEMYSŁAW NORDALNY B-B 1-50 Podpis :
Rys. nr 5	15 maja 2018 r.
PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD - licencja s/n: 344-0774394	