

Przedmiar robót CON-K 076-09-2018

Obiekt	Świetlica wiejska w Kłodzinie
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Inwestor	Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo
Biuro projektowe	MOTIW Zespół Usług Projektowych i Inwestycyjnych Tomasz Chudyk, Witold Pańczak s.c. ul. Wysockiego 12e/2, 72-400 Kamień Pomorski tel. fax 91 38 23 198
Biuro kosztorysowe	CON Kosztorysy ul. Jagiellońska 94C/pokój 41, 85-027 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Autor opracowania Przedmiar: Bogdan Olszanowski
 Kosztorys: mgr inż. M. Wyzina, mgr inż. J. Wyzina

Bydgoszcz Przedmiar: sierpień 2010; Kosztorys: wrzesień 2018 r. aktualizacja cenowa marzec 2019 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8
2.	FUNDAMENTY I IZOLACJA Kod CPV: 45200000-9
3.	ŚCIANY PARTERU I ŚCIANKI DZIAŁOWE Kod CPV: 45200000-9
4.	STROPODACH I WENTYLACJA Kod CPV: 45200000-9
5.	DACH. POKRYCIE I WENTYLACJA Kod CPV: 45200000-9
6.	PODKŁADY I POSADZKI Kod CPV: 45400000-1
7.	STOLARKA Kod CPV: 45400000-1
8.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Kod CPV: 45400000-1
9.	ROBOTY MALARSKIE Kod CPV: 45400000-1
10.	ELEWACJA Kod CPV: 45200000-9

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8		
1	KNR 2-01 0125/04	Reczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnia grubości do 15cm	m2	54,000
2	KNR 2-01 0125/08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnia - dopłata za każde dalsze 5cm grubości ponad 15cm	m2	54,000
3	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (5,66*2+4,55)*1,8*0,9	m3	25,709
		razem	m3	25,709
4	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m 25,71-6,954	m3	18,756
		razem	m3	18,756
5	KNR 2-01 0213/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach 54*0,2+(25,709-18,755)	m3	17,754
		razem	m3	17,754
6	KNR 2-01 0214/02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	17,754
		2. FUNDAMENTY I IZOLACJA Kod CPV: 45200000-9		
7	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych (5,06*2+5,75)*0,8*0,1	m3	1,270
		razem	m3	1,270
8	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	1,270
9	KNR 2-02 0202/01	ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu (5,06*2+5,75)*0,6*0,3	m3	2,857
		razem	m3	2,857
10	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli (5,06*2+5,75)/0,3*1,1*0,000222	t	0,013
		razem	t	0,013
11	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli (5,06*2+6,95)*6*0,000888	t	0,091
		razem	t	0,091
12	KNR 2-02 0602/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa (5,06*2+5,75)*0,6*2	m2	19,044
		razem	m2	19,044
13	KNR 2-02 0602/08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	19,044
14	KNR-W 2-02 0101/06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (4,88*2+6,1)*0,5*0,25	m3	1,983
		razem	m3	1,983
15	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa ławy (5,06*2+6,95+4,46*2+5,75)*0,3 ściany (4,58*2+6,05)*0,5	m2	9,522
		razem	m2	7,605
			m2	17,127
16	KNR 2-02 0603/08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	17,127
17	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - dysperbit (4,94*2+6,6)*0,5	m2	8,240
		razem	m2	8,240

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02 0603/08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następną warstwą ponad pierwszą (4,94*2+6,6)*0,5	m2	8,240
			razem	m2
19	NNRNKB 5 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych (4,87*2+6,1)*0,3	m2	4,752
			razem	m2
20	NNRNKB 5 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych - druga warstwa (4,87*2+6,1)*0,3	m2	4,752
			razem	m2
21	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją (4,52*2+6,6)*0,5	m2	7,820
			razem	m2
22	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych	m2	7,820
23	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 7,8*5	szt	39,000
			razem	szt
24	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	7,820
		3. ŚCIANY PARTERU I ŚCIANKI DZIAŁOWE Kod CPV: 45200000-9		
25	KNR 0-27 0160/02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 25cm ściany parteru (4,88*2+6,1)*3,13 minus -(1*2,3+0,9*1,5) mur ogniowy 6,6*0,4	m2	49,642
			m2	-3,650
			m2	2,640
			razem	m2
26	KNR 0-27 0162/01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 8,0cm (2,77+2,32+2+2,06+2,57)*3,4 -(0,9*2*2+0,8*2)	m2	39,848
			m2	-5,200
			razem	m2
27	KNR 2-02 0103/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej (cegła pełna ponad wieńcem) 4,88*0,15*2	m2	1,464
			razem	m2
28	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,000
29	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,000
30	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5*2+1,2*2	m	5,400
			razem	m
		4 STROPODACH I WENTYLACJA Kod CPV: 45200000-9		
31	KNR-W 2-02 0214/04	Stropy gestozebrowe TERIVA III 4,3*6	m2	25,800
			razem	m2
32	KNR 2-02 0210/01	Belki i podciąg żelbetonowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8 z ręcznym układaniem betonu 5*0,3*0,15*2	m3	0,450
			razem	m3
33	KNR 2-02 0216/02	Płyty żelbetonowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu - wylewki 4,3*0,15+6,1*0,3	m2	2,475
			razem	m2
34	KNR 2-02 0607/01 - analogia	Izolacja paroizolacyjna z folii polietylenowej szerokiej		

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		6,6*4,48	m2	29,568	
			razem	m2	29,568
35	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm (4,88*2+6)*0,25*0,25	m3	0,985	
			razem	m3	0,985
36	KNR 2-02 0219/02	Gzysmy o wysiegu do 50cm 5*0,4*0,07*2	m3	0,280	
			razem	m3	0,280
37	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli fi 6 - wieńce 15,86/0,3*1*0,000222 gzysms 5*3*2*0,000222 żebra 5/0,15*0,5*2*0,000222	t	0,012	
			t	0,007	
			t	0,007	
			razem	t	0,026
38	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli fi 12 - wylewki (6,5*4+0,7*61+4,5*2+0,25*43)*0,000888 wieńce 15,86*4*0,000888 gzysms 0,65*35*2*0,000888 żebra 5*3*2*0,000888	t	0,079	
			t	0,056	
			t	0,040	
			t	0,027	
			razem	t	0,202
39	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 6,6*4,48	m2	29,568	
			razem	m2	29,568
40	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	29,568	
41	KNR 2-02 0615/01	Isolacje cieplne poziome z kruszyw lekkich - keramzytu grubości 10cm	m2	29,568	
42	KNR 2-02 0615/02	Isolacje cieplne poziome z kruszyw lekkich - keramzytu - dodatek za 1cm ponad 10cm grubości	m2	29,568	
43	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	29,568	
44	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	29,568	
		5. DACH. POKRYCIE I WENTYLACJA Kod CPV: 45200000-9			
45	KNR 2-17 0152/02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 200mm	szt	3,000	
46	KNR 2-02 1220/04	Konstrukcje daszków jednospadowe 1*1,9	m2	1,900	
			razem	m2	1,900
47	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rostawie ponad 24cm	m2	1,900	
48	KNR 0-15 0523/01	Pokrycie dachów płytami falistymi z włókna szklanego 2*1,2	m2	2,400	
			razem	m2	2,400
49	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 3,45*(11,1-5)*2	m2	42,090	
			razem	m2	42,090
50	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	42,090	
51	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysmów itp. z blachy nie nadającej się do użytku okapy (11,1-5)*0,25*2 styk dachu z murem 3,45*0,25*2*2	m2	3,050	
			m2	3,450	

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ogniomur 6,84*0,5 gzymś (11,0-5)*2*0,55	m2	3,420
			m2	6,600
		razem	m2	16,520
52	KNR 4-01 0415/03 - analogia	Rozebranie włazu kominiarskiego		
			szt	1,000
53	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej		
			szt	1,000
54	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papa termozgrzewalna dwuwarstwowe 11,1*3,45*2		
			m2	76,590
		razem	m2	76,590
55	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm okapy 11,1*0,25*2 styk dachu z murem 3,45*0,25*2*2		
			m2	5,550
			m2	3,450
		razem	m2	9,000
56	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm ogniomur 6,84*0,5*2 gzymś 11,1*0,55*2		
			m2	6,840
			m2	12,210
		razem	m2	19,050
57	KNR-W 2-02 0524/01	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 125mm z polichloru winylu łączone na uszczelki 11,5*2		
			m	23,000
		razem	m	23,000
58	KNR-W 2-02 0524/03	Leje spustowe z polichloru winylu		
			szt	2,000
59	NNRNKB 8 0546/04	Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 115mm łączonych na klej		
			szt	4,000
60	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichloru winylu okrągłe o średnicy 110mm 3,5*2		
			m	7,000
		razem	m	7,000
61	NNRNKB 8 0550/07	Kolanka z polichloru winylu o średnicy 100mm		
			szt	6,000
		6. PODKŁADY I POSADZKI Kod CPV: 45400000-1		
62	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 4,63*6,1*0,1		
			m3	2,824
		razem	m3	2,824
63	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego		
			m3	2,824
64	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr. 7cm 9,24+7,81+4+6,26		
			m2	27,310
		razem	m2	27,310
65	KNR 2-02 0607/01 - analogia	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja pozioma podposadzkowa		
			m2	27,310
66	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm		
			m2	27,310
67	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm		
			m2	27,310
68	KNR 0-41 0106/01	Szpachlowanie powierzchni poziomych masą uszczelniającą łazienka 4		
			m2	4,000
		razem	m2	4,000
69	NNRNKB 4 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2		

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	27,310
70	NRRNKB 4 1122/05	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 $4,63*4+6,1*2+0,5+0,25*3+0,75+2*2+0,77+2,77+12,26*2-(0,9+0,8*2+1,4)$	m	60,880
		razem	m	60,880
		7. STOLARKA Kod CPV: 45400000-1		
71	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
72	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,4*2,0	m2	2,800
		razem	m2	2,800
73	KNR 0-19 1023/08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 0,9*1,5*3+1,2*1,5*2	m2	7,650
		razem	m2	7,650
74	KNR 0-19 1023/12 - analogia	Drzwi zewnętrzne PVC z naświetlem z obróbką osadzenia, osadzenie na kotwach 1*2,3	m2	2,300
		razem	m2	2,300
75	KNR 0-19 1023/12 - analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane półtoraskrzydłowe z obróbką osadzenia, osadzenie na kotwach 1*2,3	m2	2,300
		razem	m2	2,300
76	KNR 0-19 1023/12 - analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką osadzenia, osadzenie na kotwach 0,8*2,0	m2	1,600
		razem	m2	1,600
77	KNR 0-19 1023/12 - analogia	Drzwi wewnętrzne drewniane z obróbką osadzenia, osadzenie na kotwach 0,9*2,0	m2	1,800
		razem	m2	1,800
		8. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Kod CPV: 45400000-1		
78	KNR 0-14 2012/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD 9,24+7,81+6,26	m2	23,310
		razem	m2	23,310
79	KNR 0-14 2012/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD	m2	4,000
80	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 6,6*3,2	m2	21,120
		razem	m2	21,120
81	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie $((4,63+2,22)*2+(2,26+2,77)*2+2,32+0,77+1,5+2,57*2+6,1)*3,2$	m2	126,688
		razem	m2	126,688
82	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 15x15cm metoda zwykła 2*2*4-0,9*2	m2	14,200
		razem	m2	14,200
		9. ROBOTY MALARSKIE Kod CPV: 45400000-1		
83	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 23,31+4	m2	27,310
		razem	m2	27,310
84	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi suchych tynków z gruntowaniem Poz.81 126,688	m2	126,688
		razem	m2	126,688

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
85	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufity 5,96*5,86 ściany (5,96+5,86)*3,2*2	m2	34,926
			m2	75,648
			razem	m2
86	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowan) powierzchni tynku	m2	110,574
87	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,96*5,86	m2	34,926
			razem	m2
88	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	75,648
		10. ELEWACJA Kod CPV: 45200000-9		
89	KNR 4-01 0408/01	Wymiana drewnianych belek stropowych 5*2	m	10,000
			razem	m
90	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoga pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (11,88+6,6)*3,52*2 -(1,2*1,5*2+0,9*1,5*3+1*2,3)	m2	130,099
			m2	-9,950
			razem	m2
91	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoga pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	120,149
92	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych - 15cm	m2	120,149
93	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do osieczy płyt styropianowych ((1,2+1,5*2)*2+(0,9+1,5*2)*3)*0,25	m2	5,025
			razem	m2
94	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 120*5	szt	600,000
			razem	szt
95	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	120,149
96	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na oscieżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	5,025
97	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych katownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 3,52*4+1,5*10+1,2*2+0,98*3+1+2,3*2	m	40,020
			razem	m
98	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi (11,88+6,6)*2-1,0	m	35,960
			razem	m
99	KNR 0-23 0932/01	Nalożenie na podłozie podkładowej masy tynkarskiej 120,149+5,025	m2	125,174
			razem	m2
100	KNR 0-23 0932/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	120,149
101	KNR 0-23 0932/04	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 3mm na oscieżach o szerokości do 30cm	m2	5,025

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	50,144		
2	Błacharze gr.II	r-g	23,132		
3	Ciesle gr.II	r-g	49,019		
4	Dekarze gr.II	r-g	20,262		
5	Malarze gr.II	r-g	30,500		
6	Montażysty gr.II	r-g	21,042		
7	Montażysty gr.III	r-g	31,562		
8	Monterzy gr.II	r-g	61,747		
9	Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II	r-g	3,870		
10	Murarze gr.III	r-g	59,740		
11	Posadzkarze gr.II	r-g	36,972		
12	Posadzkarze gr.III	r-g	65,486		
13	Robotnicy gr.I	r-g	452,416		
14	Robotnicy gr.II	r-g	0,210		
15	Robotnicy	r-g	94,935		
16	Tynkarze gr.II	r-g	138,383		
17	Tynkarze gr.III	r-g	257,963		
18	Zbrojarze gr.II	r-g	13,957		
		Razem	1.411,340		

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.25mm	m3	0,080		
2	Belki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,550		
3	Belki stropowe żelbetowe prefabrykowane	m	57,276		
4	Beton zwykły podkładowy	m3	4,217		
5	Beton zwykły	m3	7,685		
6	Blacha powlekana płaska	m2	34,502		
7	Błoczki ściennie betonowe 25x12x14cm	szt	93,003		
8	Błoczki ściennie betonowe 25x25x14cm	szt	145,354		
9	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	135,713		
10	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,030		
11	Cement portlandzki z dodatkami	t	0,018		
12	Daszek stalowy	kg	13,433		
13	Denka rynnowe z PCW	szt	4,000		
14	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,150		
15	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,147		
16	Deski iglaste obrzynane kl.III 50mm	m3	0,080		
17	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm	m3	0,011		
18	Drewno na stemple	m3	0,571		
19	Drewno opalowe	kg	80,346		
20	Drzwi wewnętrzne drewniane półtoraskrzydłowe	m2	2,300		
21	Drzwi wewnętrzne drewniane	m2	3,400		
22	Drzwi zewnętrzne PVC z zaświeczeniem	m2	2,300		
23	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	664,560		
24	Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała	dm3	71,929		
25	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,065		
26	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,061		
27	Folia poliet. paroizolacyjna dachowa	m2	35,482		
28	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	32,772		
29	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	34,190		
30	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	33,172		
31	Gips budowlany szpachlowy	kg	39,327		
32	Gips budowlany szpachlowy	t	0,008		
33	Gwoździe budowlane gołe	kg	14,320		
34	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,187		
35	Katowniki AL	m	47,064		
36	Keramzyt	m3	3,578		
37	Klamry ciesielskie	kg	19,200		
38	Klej kostny	kg	0,137		
39	Klej	dm3	0,016		
40	Kolanka z PCW o średnicy 100mm	szt	6,000		
41	Kolki rozporowe plastikowe z wkretami	szt	92,777		
42	Kotwy	szt	100,227		
43	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	51,889		
44	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	10,924		
45	Laczniki krzyżowe lj 60/60	szt	41,511		
46	Laczniki wzdłużne lw 60/110	szt	10,378		
47	Leje spustowe	szt	2,000		
48	Lepik asfaltowy bez wypełniacza na gorąco	kg	8,516		
49	Lepik asfaltowy na zimno	kg	104,800		
50	Listwy cokolowe	m	37,758		
51	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II	m3	0,015		
52	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	6,461		
53	Masa izolacyjna do stosowania na zimno, masa dyspersyjna, szybkoschnąca, opak. 5 kg	kg	24,308		
54	Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca, grubowarstwowa pojemnik 30 l	dm3	5,800		
55	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2,433		
56	Nadproża, belki ceramiczno-żelbetowe 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,000		
57	Nadproża, belki ceramiczno-żelbetowe 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,000		
58	Okna z PVC rozwiernie i uchylno-rozwiernie dwudzielne do 1,5m2	m2	7,650		
59	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	2,400		
60	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	30,860		
61	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	10,930		
62	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	88,078		
63	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	88,078		
64	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	95,585		
65	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	5,241		
66	Piasek do zapraw	m3	0,111		

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	14,484		
68	Płytki podlogowe terakotowe 15x15cm	m2	9,863		
69	Płytki podlogowe terakotowe 30x30cm	m2	29,495		
70	Płyty styropianowe (dach)	m3	6,209		
71	Płyty styropianowe (podłoga)	m3	2,007		
72	Płyty styropianowe (XPS30)	m3	0,411		
73	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m2	4,200		
74	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m2	24,476		
75	Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)	m3	19,187		
76	Płyty z PVC faliste	m2	2,640		
77	Pospółka do betonów	m3	4,422		
78	Preparat gruntujący, emulsja gruntująca szybkoschnąca	kg	25,594		
79	Prety zbrojeniowe gładkie do 7mm	t	0,039		
80	Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm	t	0,299		
81	Pustaki ceramiczne 25 P+W 250x375x238mm	szt	529,116		
82	Pustaki ceramiczne 8 P+W 80x500x238mm	szt	282,035		
83	Pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt	237,360		
84	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	37,569		
85	Rury spustowe z PCW 110mm	m	7,070		
86	Rynny dachowe z PCW 125mm	m	23,920		
87	Siatka z włókna szklanego	m2	153,501		
88	Silikon	dm3	0,939		
89	Sruby zgrubne 6-katne M 8x50mm kpl	kg	0,510		
90	Szpachlówka gipsowa	kg	81,930		
91	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	70,835		
92	Taśma zbrojąca	m	27,310		
93	Uchwyt rynnowy z PVC	szt	3,920		
94	Uchwyty do rynien dachowych	kpl	46,000		
95	Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm	szt	3,120		
96	Uszczelki gumowe	szt	15,180		
97	Wapno suchogaszzone	t	0,097		
98	Wkrety do blach samogwintujące	szt	505,235		
99	Wkrety samogwintujące typu SW do blach	szt	575,160		
100	Woda	m3	0,017		
101	Wyłaz dachowy	kpl	1,000		
102	Wyprawa tynkarska - masa tykarska podkładowa	kg	37,552		
103	Wyprawa tynkarska - Sucha miesz.tynk.miner.biała	kg	502,706		
104	Wywietrzak dachowy gwiaźdz. do fi 200mm	szt	3,000		
105	Zapr.klej.sucha do styr. - sucha mieszanka	kg	1.365,958		
106	Zaprawa cementowa M-12	m3	2,602		
107	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	2,610		
108	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	1,649		
109	Zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka	kg	330,466		
110	Zaprawa spoinująca	kg	11,360		
111	Zaprawa wapienna	m3	0,342		
		Razem			

Świetlica wiejska w Kłodzinie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gietarka do pretów	m-g	1,564		
2	Koparka gasienicowa 0,25m3 (1)	m-g	1,593		
3	Nozyce do pretów	m-g	1,885		
4	Prosciarka do pretów	m-g	1,400		
5	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	15,068		
6	Samochód samowyladowczy 5-10t (1)	m-g	3,048		
7	Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	0,579		
8	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,262		
9	Wyciąg	m-g	29,168		
10	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	3,946		
		Razem	58,513		