



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski

UNIA EUROPEJSKA



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ZZF-341/17/2010

Golczewo, 01.12.2010

Dotyczy zamówienia:

Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zwycięstwa 12 na potrzeby utworzenia Centrum Kultury w Golczewie

Numer ogłoszenia: 334849 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010

Zawiadomienie

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „**Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Zwycięstwa 12 na potrzeby utworzenia Centrum Kultury w Golczewie**”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Projekt zakłada montaż 4 żyrandoli 9-płomiennych, stylowych zgodnie z wystrojem historycznym. Prosimy o podanie przykładowego typu i producenta takiego żyrandola, aby można było dokonać wyceny, gdyż ceny są bardzo rozbieżne.

Odpowiedź:

Żyrandol – w dokumentacji przewidziano wymianę żyrandola na dziewięciopromienny stylowy z uwagi na charakter obiektu (w związku z powyższym przewidziano w przedmiarze instalacji elektrycznych poz. 22 zapisano: „*montaż z podłączeniem na gotowym podłożu żyrandoli stylowych zgodnie z wystrojem historycznym.*”). Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje do akceptacji. Żyrandole muszą być dostosowane do zastosowania żarówek energooszczędnych.

Pytanie nr 2:

W pomieszczeniu biblioteki znajduje się kinkiety ścienny ozdobny 2x21 W. Prosimy o podanie przykładowego typu i producenta takiego kinkiety.

Odpowiedź:

Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje do akceptacji. Kinkiety muszą być dostosowane do zastosowania żarówek energooszczędnych.

Pytanie nr 3:

W dokumentacji elektrycznej występuje 14 zestawów gniazd elektrycznych do zasilania komputerów, natomiast w przedmiarze występuje tylko 6 gniazd.

Czy przy wszystkich zestawach zasilania komputerów mają występować również gniazda logiczne RJ45? Prosimy o wyjaśnienie, gdyż w dokumentacji nie naniesiono w ogóle gniazd logicznych RJ45.

Odpowiedź:

Do wyceny należy uwzględnić 14 zestawów gniazd elektrycznych do zasilania komputerów oraz do wszystkich zestawów gniazda logiczne RJ45.

Pytanie nr 4:

Według przedmiaru należy zamontować gniazda logiczne, komputerowe i telefoniczne.

Proszę wskazać czy istnieje szafa teleinformatyczna oraz łączówka telefoniczna, aby można było rozszyc przewody logiczne. Jeżeli istnieje, to czy jest miejsce na rozszycie przewodów od tych gniazd. Jeżeli nie ma szafy krosowej to czy należy ją wycenić oraz co w niej miałyby się znajdować?

Odpowiedź:

Szafa teleinformatyczna istnieje w budynku, gdyż obecnie funkcjonują tu biura.

Pytanie nr 5:

Przedmiar zakłada montaż systemu nagłośnienia, natomiast w projekcie nie ma żadnego schematu połączeń oraz typów i producentów danych urządzeń.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie, a także o uściślenie rodzajów przewodów, aby można było dokonać rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje typowy standardowy system nagłośnienia dla Sali o pow 400 m².

Pytanie nr 6:

Z udostępnionego przez Państwa przedmiaru wynika, iż część urządzeń nagłośnienia ma zostać umieszczona w szafie. Prosimy o wskazanie: co to ma być za szafa i czy należy ją wycenić?

Odpowiedź:

Nagłośnienie nie musi być montowane w szafie.

Pytanie nr 7:

Projekt oraz przedmiar zakładają montaż oświetlenia scenicznego. W pozycji nr 50 przedmiaru występuje projektor oświetleniowy o mocy 1000W. Projektory te według rysunków na rzutach mają być sterowane ściemniaczami.

Prosimy o podanie typu i producenta tych projektorów oraz ściemniaczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podać typu producenta z uwagi na fakt, iż procedura realizowana jest w ramach ustawy prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 8:

W pozycji nr 51 przedmiaru występuje projektor oświetleniowy o mocy 650W.

Projektor ten nie występuje w projekcie. Czy należy go wycenić? Jeżeli tak to prosimy o podanie typu i producenta tego projektora oraz producenta wysięgnika, który został wskazany w pozycji nr 52 przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podać typu producenta z uwagi na fakt, iż procedura realizowana jest w ramach ustawy prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 9:

W pozycji nr 29 przedmiaru występują dwie kurtyny powietrzne o mocy 12kW. Natomiast z projektu wynika, że jest tylko jedna kurtyna o mocy 3kW. Prosimy o wskazanie jaką kurtynę i ile należy wycenić.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć jedną kurtynę powietrzną przy wejściu głównym do budynku.

Pytanie nr 10:

Projekt przewiduje zasilanie układu pomiarowego z istniejącego złącza kablowego. Ponieważ w dokumentacji nie ma zaznaczonej lokalizacji złącza kablowego prosimy o podanie odległości pomiędzy złączem a układem pomiarowym oraz czy podczas układania kabla do układu pomiarowego będzie trzeba wykonać prace ziemne?

Odpowiedź:

Zakres inwestycji nie przewiduje robót ziemnych a zasilanie odbywa się z istniejącego złącza kablowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega przedłużeniu termin składania ofert.

Burmistrz Golczewa

Andrzej Danieluk