

## RZUT PIWNICY 1:100

**POMIESZCZENIA:**  
(0.6, 0.7)

## POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

**LEGENDA:**

- a) W pomieszczeniach 0:1 i 0:5 - komunikacji 0:2:  
ułożyć gress w pomieszczeniach 1 i 0,5 komunikacji 0:2:  
zastosować następujący kolorytyły (przeznaczono przykład płytek, można zastosować inne  
zbliznyły identyczny kolorzyły 1 tych samych parametrych):  
- Gress kremowy czarny 29, 7x 29, 6 cm kolekcja KREMIOWY OPCZNO  
- Gress kremowy czarny - cokolzyły 29, 7x 29, 6 cm kolekcja KREMIOWY OPCZNO

Zastosować gress antypoślizgowy R9.

- b) W pomieszczeniach łazienek tj. pomieszczenia nr. 03 i 10.4  
- zastosować łazienkę np. firmy OPOCCINO kolekcja SALONIKA; gress salonnika bez 29 x 29 x 10 cm


- c) Pomieszczenia dydaktyczne 0,7; 0,8; 0,9; 0,10 ; 0,11; 0,12  
W pomieszczeniach tych należy zastosować wykładziny obiektowe heterogeniczne PCV np  
LENTEX (lub inne o zbliżonych parametrach):

- grupa ścieralności T
  - klasa antypoślizgowa R10
- typ FLEXAR w kolorystyce:

495-05 bordowy

Przed ułożeniem wykładzin podłogę należy wyrównać masą s

Przed ułożeniem wykładzin podłoże należy wyrównać masą samopoziomującą min. 2x 3 mm.



**UWAGA:**  
Wymiary sprawdzać na miejscu budowy !!

**UWAGA:**  
Kolory założone w projekcie należy rozpatrywać na podstawie palety barw - wydruki nie odzwierciedlają rzeczywistego koloru przyjętego w projekcie.

[illegible]