



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Golczewo, 01.09.2010r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pt. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie”, podziałem na następujące zadania:

Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków

Zadanie 2 – Wykonanie kanalizacji. Znak Sprawy: ZZF-341/8/10.

Dnia 27 sierpnia 2010 roku, do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na zadanie pt. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie” Znak Sprawy: ZZF-341/8/10”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela odpowiedzi :

Pytanie:

Dokumentacja dotycząca stacji mechanicznego odwodnienia osadu (obiekt nr 2) mówi o przenoszeniu osadu na przyczepę, która jest elementem ciągu technologicznego.

Czy wykonawca ma zakupić przyczepę, jeśli tak proszę określić parametry przyczepy?

Odpowiedź:

Tak. Wykonawca zakupi przyczepę o następujących parametrach: Charakterystyka techniczna przyczepy rolniczej dwuosiovej 1. Cel - transport technologiczny osadu na oczyszczalni na ścieków; 2. Przeznaczenie - praca z ciągnikiem rolniczym; 3. Fabrycznie nowa; 4. Ładowność - od 4,5 do 6,0 ton; 5. Masa przyczepy - od 1 885 do 2 150 kg; 6. Pojemność skrzyni ładunkowej - od 4,23 do 8,30 m³; 7. Zestaw kołowy - dwie osie; 8. Wywrot - trójstronny; 9. Rodzaj nadwozia - skrzyniowe; 10. Prędkość dopuszczalna - od 25 do 40 km/h; 11. Wysokość burty - 50 + 50 cm; 12. Okres gwarancji - min. 24 m-ce.

Pytanie:

W przedmiarze „Modernizacja Oczyszczalni ścieków obiekt nr 5 w pozycjach 45-49 znajdują się informacje o demontażu urządzeń, ciecui i transporcie konstrukcji stalowej. Proszę uściślić o jakich urządzeniach/elementach mówi w/w przedmiar, gdzie one się znajdują, proszę również o przedstawienie opisu technicznego dotyczącego tych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnował z demontażu nieużywanego biobloku. Bioblok zostanie pozostawiony jako rezerwowy. Nie należy uwzględniać ww. pozycji przy konstruowaniu oferty przetargowej.

Pytanie:

W przedmiarze „modernizacja Oczyszczalni ścieków obiekt nr 5 w pozycjach od 37-39 znajdują się informacje o likwidacji poletek osadowych.

Czy w/w pozycje przedmiaru dotyczą wszystkich poletek?

Odpowiedź:

Wykonawca ma uwzględnić likwidację wszystkich poletek.

Pytanie :

W czasie wizji na oczyszczalni ścieków w Golczewie stwierdzono bardzo zły stan techniczny studni przeznaczonej na obudowę przepompowni. Czy zamawiający przewiduje zakup i montaż nowego zbiornika?

Odpowiedz:

W wypadku potwierdzenia złego stanu technicznego zbiornika studni przeznaczonej na przepompownię Wykonawca wykona nową konstrukcję zbiornika przepompowni z elementów z polimerobetonu.

Dnia 31 sierpnia 2010 roku, do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na zadanie pt. ” Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie” Znak Sprawy: ZZF-341/8/10”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela odpowiedzi :

Pytanie :

Jaka jest głębokość stawu do oczyszczenia , jako , że w przedmiarze wymiar jest podany w metrach kwadratowych zamiast sześciennych.

Odpowiedź:

Głębokość stawu wynosi średnio 1,50 m, a grubość osadu średnio 0,50 m

Pytanie :

Prosimy o podanie zakresu robót dla remontu kapitalnego budynku biurowo-magazynowego (przedmiar : Modernizacja oczyszczalni ścieków obiekt nr 5 , poz. 41)

Odpowiedź:

Szczegółowy zakres prac remontowych zostanie załączony na BIP w późniejszym terminie.

Pytanie :

Prosimy o podanie zakresu robót dla remontu kapitalnego budynku garażowego (przedmiar: Modernizacja oczyszczalni ścieków obiekt nr 5 , poz. 42)

Odpowiedź:

Szczegółowy zakres prac remontowych zostanie załączony na BIP w późniejszym terminie.

Pytanie :

Prosimy o podanie zakresu prac demontażu zespołu urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków, która będzie poddana modernizacji i rozbudowie.

Odpowiedź:

Prace demontażowe dotyczą rozbiórki jednego z ciągów oczyszczania – biobloku.

Pytanie :

Prosimy o podanie danych technicznych modelu wozu asenizacyjnego wraz z parametrami zbiornika (i innymi niezbędnymi parametrami technicznymi) i markę podwozia.

Odpowiedź:

Zakup wozu asenizacyjnego **nie wchodzi** w zakres zadania.

Pytanie :

Czy w cenie ofertowej kanalizacji sanitarnej m.Samlino należy uwzględnić koszt zajęcia dróg na czas budowy kanalizacji.?

Odpowiedź:

Tak, wraz z wszelkimi uzgodnieniami administracyjnymi.

Pytanie :

Czy w wycenie ofertowej kanalizacji sanitarnej m.Samlino należy uwzględnić koszt kamerowania rur PCV?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie :

Czy studnie betonowe mają być zakończone płytą czy zwężką.?

Odpowiedź:

Oferent powinien przewidzieć możliwość zastosowania jednego lub drugiego rozwiązania stosownie do możliwości lokalizacyjnych i zaleceń Inżyniera Kontraktu.

Pytanie :

Ponieważ cena oferty jest ceną ryczałtową, czy w kosztorysie ofertowym można zmieniać ilość przedmiarowej pozycji, usuwać lub dopisywać nowe pozycje.

Odpowiedź:

Oferent ma wycenić całość robót i przedstawić swoją wycenę w formie zagregowanej – jako arkusz rozliczeniowy załącznik nr 8 do SIWZ a przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy – załącznik do SIWZ, który nie będzie brany pod uwagę przy wyborze oferty.

Burmistrz Goleczewa

Andrzej Danieluk